



PRZĘKROJ 1-1



PRZĘKROJ 6-6



- Konstrukcja nawierzchni dróg i placów manewrowych
1. betonowa kostka brukowa typ behalon koloru grafitowego gr. 8 cm
 2. podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm
 3. podbudowa z betonu C6/8 gr. 15cm
 4. podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm


Konstrukcja nawierzchni przy garażach

5. płyta azurowa 60x40x8 koloru grafitowego - otwory wypełnione grysem 2/5
2. podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm
6. gorna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grafitowego lub bazaltowego 0/31.5 gr. 7cm
7. dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grafitowego lub bazaltowego 0/63 gr. 20cm
8. geowłóknina o gramaturze min. 250g/m²

Układ warstw - krawężniki, ławy betonowe


9. krawężnik betonowy najeżdżowy 15x22
10. ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "A"
11. ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "B"
12. krawężnik betonowy 15x30
13. ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "C"
14. płyta azurowa 60x40x8 koloru grafitowego - spoiny wypełnione betonem C8/10
15. beton C8/10 gr. 7cm
16. nawierzchnia z kruszywa łamanego grafitowego lub bazaltowego 0/31.5 gr. 20cm

PRZĘKROJ 7-7




SZCZEGÓŁ "B" skala 1:20


SZCZEGÓŁ "C" skala 1:20




PRZĘKROJ 4-4



PRZĘKROJ 5-5



SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20



Inwestor: ZSCKR Im. Ks. dr Jana Dzieżżona w Bogdanczowicach			
Jednostka projektowa: Kazimierz Sztajglik, ul. Piłsudskiego 11, 46-200 Kluczbork			
Zamierzenie budowlane: REMONT DROG WEWNĘTRZNYCH			
Adres zamierzenia: Woj. opolskie, powiat Kluczborski, gmina Kluczbork			
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku: PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność/Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Kazimierz Sztajglik	drogowa 11/92Op	
Data opracowania: 10.2020r.		Skala: 1:50	Nr rys.: 2D