


STROPY	oznaczenie	rodzaj warstwy	grubość [cm]
sti	żywicą epoksydową		--,--
	posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi 8 oczka 150x150mm		25,00
	z otuliną 3cm góra i dołem		
	2x folia PE grubości 0,2mm		--,--
	Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1		15,00
	moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2		
	Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2		35,00
	razem:		75,00
sti	żywicą epoksydową		--,--
	posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi 8 oczka 150x150mm		25,00
	z otuliną 3cm góra i dołem		
	2x folia PE grubości 0,2mm		--,--
	styropian parking EPS 035		12,00
			3,00
	Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1		
	moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2		
	Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2		35,00
	razem:		75,00
st3	płytki gresowe		1,50
	wylewka betonowa		6,00
	stropian		5,00
	folia PE grubości 0,2mm		--,--
	stropian prefabrykowany żelbetowy		20,00
	razem:		32,50
st6	płyta warstwowa dachowa gładka w		16,00
	środku kolor wewnętrzny RAL 9010/kolor zewnętrzny RAL7016		
	razem:		16,00
st7	izolacja przeciwwilgociowa-EPDM		--,--
	płyta OSB wodoodporna gr.18mm		2,00
	blacha trapezowa T35		4,00
	profil 80x80/obwódowo profil C200		8,00
	razem:		16,00



NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Pracownia Projektowa **PROSZFORMA**
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. ks. dr Jana Dzierżonia w Bogdanówcach
Bogdanów 1A
46-233 Bąków

HALA WIELOFUNKCYJNA
Bogdanów 1A
46-233 Bąków
dz. nr 133/3

Lubliniec, ul. Lisowicka 14/7, tel. +48 785 533 222 froszform@gmail.com

[illegible]