


| | | |
|-----|------------------------|-------|
| s1A | plyta warstwowa PIR-SU | 12,00 |
| | razem: | 12,00 |

| | | |
|-----|------------------------|-------|
| s1B | płyka warstwowa PWW-SU | 12,00 |
| | razem: | 12,00 |

| | | |
|-----|---|-------|
| st1 | żywicza epoksydowa | --,-- |
| | posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi | 25,00 |
| | 8 oczka 150x150mm | |
| | z otuliną 3cm górą i dołem | |
| | 2x folia PE grubości 0,2mm | --,-- |
| | | 15,00 |
| | Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1 | |
| | moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2 | |
| | Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: | 35,00 |
| | Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2 | |
| | razem: | 75,00 |

| | | |
|----|---|-------|
| ST | żywicza epoksydowa | --,-- |
| | posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi 8 oczka 150x150mm | 25,00 |
| | z otuliną 3cm góra i dół | |
| | 2x folia PE grubości 0,2mm | --,-- |
| | styropian parking EPS 035 | 12,00 |
| | | 3,00 |
| | Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1 moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2 | |
| | Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2 | 35,00 |
| | razem: | 75,00 |

| | | |
|---|--|-------|
| <div> <div>st6</div> <div></div> </div> | <p>plyta warstwowa dachowa gładka w</p> <p>środku kolor wewnętrzny RAL 9010/kolor zewnętrzny RAL7016</p> | 16,00 |
| | razem: | 16,00 |



NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować bezcennie. Z tymczasem: wszystkie punkty wraz z częścią odpowiadającą na realizację przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji Projekt Wykonawcy z jego rozwinięciem i aktualizacjami
4. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie

Pracownia Projektowa **PROSZFORA**
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. ks. dr. Jana Dzierżonina w Bogdańcowicach
Bogdańcowice 1A
46-233 Bąków

HALA WIELOFUNKCYJNA
Bogdańcowice 1A
46-233 Bąków
dz. nr 133/3

Lubliniec, ul. Lisowicka 14/7, tel. +48 785 533 222 froszform@gmail.com

| | | | | |
|-----------|------------------|------------------------|-----------|------------|
| PROJECT # | arch. M. GOLABEK | UIN-VIII- 754276492 | podat | 06-06-2022 |
| check by | arch. B. STRUZIK | signature | signature | 2211 |
| drawn by | arch. T. BOROSZ | signature | signature | 2022-08-24 |
| drawn by | | signature | signature | 1:50 |

PRZEKRÓJ p4_p4

80