


s1A	płyta warstwowa PIR-SU	12,00
	razem:	12,00


s1B	plyka warstwowa PWW-SU	12,00
	razem:	12,00

st1	żywicza epoksydowa	--,--
	posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi 8 oczka 150x150mm z otuliną 3cm górą i dołem	25,00
	2x folia PE grubości 0,2mm	--,--
	Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1 moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	15,00
	Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	35,00
	razem:	75,00

st1	żyłwica epoksydowa	--,--
	posadzka betonowa beton C25/30 zbrojon. siatką fi 8 oczka 150x150mm	25,00
	z otuliną 3cm górą i dołem	
	2x folia PE grubości 0,2mm	--,--
	styropian parking EPS 035	12,00
		3,00
	Kruszywo 0-31,5 GR.15cmV1 moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	
	Stabilizacja gruntu rodzimego, moduł podłoża: Ev2=120 Mpa, Ev2/Ev1<2,2	35,00
	razem:	75,00

s16	<p>plyta warstwowa dachowa gładka w środku kolor wewnętrzny RAL 9010/kolor zewnętrzny RAL7016</p>	16,00
	razem:	16,00

	izolacja przeciwwilgociowa-EPDM	--,--
	plyta OSB wodoodporna gr.18mm	2,00
	blacha trapezowa T35	4,00
	profil 80x80/obwodowo profil C200	8,00
	razem:	16,00



NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie, to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy z kompletem dokumentacji Projekt Wykonawczy z jego rozwinięciem i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie

Pracownia Projektowa **PROSZFORA**
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Im. ks. dr. Jana Dzierżonia w Bogdanówcach
Bogdanów 1A
46-233 Bąków

HALA WIELOFUNKCYJNA
Bogdanów 1A
46-233 Bąków
dz. nr 133/3

ubliniec, ul. Lisowicka 14/7, tel. +48 785 533 222 froszform@gmail.com

[illegible]

PRZEKRÓJ p2_p2

06